

Entwurf

Trassen-Maßnahmeliste für das Bauvorhaben Umgestaltung der Straßenbahnverkehrsanlagen mit Ausbau des Knotenpunktes Alt Salbke / Faulmannstraße in Magdeburg Ersatzneubau der Brücke über die Sülze					Unterlage: 11.2
					Datum: 25.11.2019
Lfd. Nr.	Lage bzw. Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Leitungsart	Beschreibung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
1	Trinkwasser	5 Fernmelde	9 Kanal-Mischwasser		
2	Gas	6 Straßenbeleuchtung	10 Kanal-Regenwasser		
3	Strom-Mittelspannung	7 Lichtsignalanlagen	11 Kanal-Schmutzwasser		
4	Strom-Niederspannung	8 Telekommunikation			
1 Trinkwasser					
1.1	Straße Alt Salbke ostseitige Nebenanlagen 0+126,500	OD 280 PE	Änderung des vorh. TW-Knotenpunktes aufgrund der Lage im gepl. Grünstreifen	a) SWM b) SWM (E, U)	Die Kostenübernahme erfolgt gem. Konzessionsvertrag zwischen den Städtischen Werken Magdeburg GmbH und der LH Magdeburg
1.2	Straße Alt Salbke westseitige Nebenanlagen 0+128,000 bis 0+278,000 und Querung der Faulmannstraße	alt: DN 125 GG neu: OD 280 PE	Ersatzneubau der vorh. TW-Leitung aufgrund der Lage im gepl. Grünstreifen	a) SWM b) SWM (E, U)	Die Kostenübernahme erfolgt gem. Konzessionsvertrag zwischen den Städtischen Werken Magdeburg GmbH und der LH Magdeburg
1.3	Straße Alt Salbke westseitige Nebenanlagen 0+278,000 bis 0+392,500 sowie Faulmannstraße südseitige Nebenanlagen 0+006,000 bis 0+106,000	alt: DN 250 GG neu: OD 280 PE-RC	Umverlegung und Ersatzneubau über die Faulmannstraße und einen Düker an der Fußgängerbrücke am Gröninger Bad im Zuge der Baufeldfreimachung in Vorbereitung des Sülzebrückenabrisses	a) SWM b) SWM (E, U)	Die Kostenübernahme erfolgt gem. Konzessionsvertrag zwischen den Städtischen Werken Magdeburg GmbH und der LH Magdeburg
1.4	Faulmannstraße südseitige Nebenanlagen 0+006,000 bis 0+106,000	alt: DN 200 GG neu: OD 280 PE-RC	Ersatzneubau infolge der Umverlegung entsprechend lfd.Nr. 1.3	a) SWM b) SWM (E, U)	Die Kostenübernahme erfolgt gem. Konzessionsvertrag zwischen den Städtischen Werken Magdeburg GmbH und der LH Magdeburg
1.5	Querung der Sülze an der Fußgängerbrücke am Gröninger Bad mittels Düker sowie Querung der MVB-Wendeschleife	neu: OD 280 PE-RC	Ersatzneubau infolge der Umverlegung entsprechend lfd.Nr. 1.3	a) - b) SWM (E, U)	Die Kostenübernahme erfolgt gem. Konzessionsvertrag zwischen den Städtischen Werken Magdeburg GmbH und der LH Magdeburg
1.6	Querung der MVB-Wendeschleife bei ca. 0+342,800	DN 600 St	Umverlegung DN 600 St (externe Planung TWM)	a) TWM b) TWM (E, U)	Externe Planung der TWM, die vor Baubeginn planmäßig abgeschlossen ist.

Entwurf

Trassen-Maßnahmeliste für das Bauvorhaben Umgestaltung der Straßenbahnverkehrsanlagen mit Ausbau des Knotenpunktes Alt Salbke / Faulmannstraße in Magdeburg Ersatzneubau der Brücke über die Sülze					Unterlage: 11.2
					Datum: 25.11.2019
Lfd. Nr.	Lage bzw. Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Leitungsart	Beschreibung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
1 Trinkwasser 2 Gas 3 Strom-Mittelspannung 4 Strom-Niederspannung 5 Fernmelde 6 Straßenbeleuchtung 7 Lichtsignalanlagen 8 Telekommunikation 9 Kanal-Mischwasser 10 Kanal-Regenwasser 11 Kanal-Schmutzwasser					
2 Gas					
2.1	Straße Alt Salbke stadteinwärtige Fahrspur 0+111,250 bis 0+284,400	alt: ND OD 225 PE neu: ND OD 225 PE	Ersatzneubau infolge der Überbauung der Alt-Trasse (Lage im Grünstreifen und unterhalb gepl. Bordanlagen)	a) SWM b) SWM (E, U)	Die Kostenübernahme erfolgt gem. Konzessionsvertrag zwischen den Städtischen Werken Magdeburg GmbH und der LH Magdeburg
2.2	Straße Alt Salbke westseitige Nebenanlagen 0+140,000 bis Anschluss im Einmündungsbereich der Faulmannstraße bei 0+270,750	alt: ND OD 110 PE neu: ND OD 110 PE	Ersatzneubau infolge der Überbauung der Alt-Trasse (Lage im Grünstreifen und unterhalb gepl. Bordanlagen)	a) SWM b) SWM (E, U)	Die Kostenübernahme erfolgt gem. Konzessionsvertrag zwischen den Städtischen Werken Magdeburg GmbH und der LH Magdeburg
2.3	Straße Alt Salbke Gleisquerung im Einmündungsbereich der Faulmannstraße bei 0+270,750	alt: ND DN 300 Ge neu: ND DN 300 St in SR DN 400	Ersatzneubau infolge der Unterschreitung des Sicherheitsabstandes	a) SWM b) SWM (E, U)	Die Kostenübernahme erfolgt gem. Konzessionsvertrag zwischen den Städtischen Werken Magdeburg GmbH und der LH Magdeburg
2.4	Straße Alt Salbke ostseitige Nebenanlagen 0+278,000 bis 0+324,740	alt: ND OD 225 PE	Rückbau - geht außer Betrieb	a) SWM b) -	Die Kostenübernahme erfolgt gem. Konzessionsvertrag zwischen den Städtischen Werken Magdeburg GmbH und der LH Magdeburg
2.5	Straße Alt Salbke ostseitige Nebenanlagen 0+324,740 bis 0+350,650	alt: ND OD 110 PE	Rückbau - geht außer Betrieb	a) SWM b) -	Die Kostenübernahme erfolgt gem. Konzessionsvertrag zwischen den Städtischen Werken Magdeburg GmbH und der LH Magdeburg
2.6	Gleisquerung der Straße Alt Salbke bei Station 0+326,000 sowie in den westseitigen Nebenanlagen von 0+327,000 bis 0+383,200	alt: ND OD 225 PE	Rückbau - geht außer Betrieb	a) SWM b) -	Die Kostenübernahme erfolgt gem. Konzessionsvertrag zwischen den Städtischen Werken Magdeburg GmbH und der LH Magdeburg

Entwurf

Trassen-Maßnahmeliste für das Bauvorhaben Umgestaltung der Straßenbahnverkehrsanlagen mit Ausbau des Knotenpunktes Alt Salbke / Faulmannstraße in Magdeburg Ersatzneubau der Brücke über die Sülze					Unterlage: 11.2
					Datum: 25.11.2019
Lfd. Nr.	Lage bzw. Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Leitungsart	Beschreibung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
1	Trinkwasser	5 Fernmelde	9 Kanal-Mischwasser		
2	Gas	6 Straßenbeleuchtung	10 Kanal-Regenwasser		
3	Strom-Mittelspannung	7 Lichtsignalanlagen	11 Kanal-Schmutzwasser		
4	Strom-Niederspannung	8 Telekommunikation			
2 Gas					
2.7	Anschluss an den Bestand in der Faulmannstraße bei Station 0+106,000 mit Querung der Sülze an der Fußgängerbrücke am Gröninger Bad mittels Düker sowie Querung der MVB-Wendeschleife und Anschluss an den Bestand in der Straße Alt Salbke bei 0+394,100	neu: OD 225 PE	Ersatzneubau im Zuge der Baufeldfreimachung in Vorbereitung des Sülzebrückenabrisses als Ersatz für lfd. Nr. 2.4 bis 2.6	a) - b) SWM (E, U)	Die Kostenübernahme erfolgt gem. Konzessionsvertrag zwischen den Städtischen Werken Magdeburg GmbH und der LH Magdeburg

Entwurf

Trassen-Maßnahmeliste für das Bauvorhaben Umgestaltung der Straßenbahnverkehrsanlagen mit Ausbau des Knotenpunktes Alt Salbke / Faulmannstraße in Magdeburg Ersatzneubau der Brücke über die Sülze					Unterlage: 11.2
					Datum: 25.11.2019
Lfd. Nr.	Lage bzw. Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Leitungsart	Beschreibung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
1 Trinkwasser		5 Fernmelde	9 Kanal-Mischwasser		
2 Gas		6 Straßenbeleuchtung	10 Kanal-Regenwasser		
3 Strom-Mittelspannung		7 Lichtsignalanlagen	11 Kanal-Schmutzwasser		
4 Strom-Niederspannung		8 Telekommunikation			
3 Strom-Mittelspannung					
3.1	Straße Alt Salbke ostseitige Nebenanlagen 0+141,700 bis 0+179,800	alt: 3 x NA2XS2Y 3x1x240 neu: 3 x NA2XS2Y 3x1x240	Ersatzneubau infolge der Überbauung der Alt-Trasse (Lage im Grünstreifen und unterhalb gepl. Bordanlagen)	a) SWM-Netze b) SWM-Netze (E, U)	Die Kostenübernahme erfolgt gem. Konzessionsvertrag zwischen den Städtischen Werken Magdeburg GmbH und der LH Magdeburg
3.2	Straße Alt Salbke westseitige Nebenanlagen 0+133,300 bis 0+178,800 und Querung Alt Salbke	alt: 2 x NAKBA 3x185 neu: 1 x NA2XS2Y 3x1x240	Ersatzneubau im Zuge der Baufeldfreimachung in Vorbereitung des Sülzebrückenabrisses	a) SWM-Netze b) SWM-Netze (E, U)	Die Kostenübernahme erfolgt gem. Konzessionsvertrag zwischen den Städtischen Werken Magdeburg GmbH und der LH Magdeburg
3.3	Straße Alt Salbke ostseitige Nebenanlagen 0+179,800 bis 0+344,200	alt: 3 x NA2XS2Y 3x1x240	Rückbau - geht außer Betrieb	a) SWM-Netze b) -	Die Kostenübernahme erfolgt gem. Konzessionsvertrag zwischen den Städtischen Werken Magdeburg GmbH und der LH Magdeburg
3.4	Straße Alt Salbke westseitige Nebenanlagen 0+178,800 bis 0+336,600	alt: 2 x NAKBA 3x185	Rückbau - geht außer Betrieb	a) SWM-Netze b) -	Die Kostenübernahme erfolgt gem. Konzessionsvertrag zwischen den Städtischen Werken Magdeburg GmbH und der LH Magdeburg
3.5	Straße Alt Salbke ostseitige Nebenanlagen 0+179,800 bis 0+340,600	neu: 4 x NA2XS2Y 3x1x240 in Düker da710	Zusammenführung der MSP-Trassen gem. lfd. Nr. 3.1 und 3.2 und Führung im gepl. Düker im Zuge der Baufeldfreimachung in Vorbereitung des Sülzebrückenabrisses	a) - b) SWM-Netze (E, U)	Die Kostenübernahme erfolgt gem. Konzessionsvertrag zwischen den Städtischen Werken Magdeburg GmbH und der LH Magdeburg
3.6	Straße Alt Salbke ostseitige Nebenanlagen 0+340,600 bis 0+344,300	neu: 3 x NA2XS2Y 3x1x240	Anschluss an Bestand	a) - b) SWM-Netze (E, U)	Die Kostenübernahme erfolgt gem. Konzessionsvertrag zwischen den Städtischen Werken Magdeburg GmbH und der LH Magdeburg

Entwurf

Trassen-Maßnahmeliste für das Bauvorhaben Umgestaltung der Straßenbahnverkehrsanlagen mit Ausbau des Knotenpunktes Alt Salbke / Faulmannstraße in Magdeburg Ersatzneubau der Brücke über die Sülze					Unterlage: 11.2
					Datum: 25.11.2019
Lfd. Nr.	Lage bzw. Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Leitungsart	Beschreibung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
1 Trinkwasser		5 Fernmelde	9 Kanal-Mischwasser		
2 Gas		6 Straßenbeleuchtung	10 Kanal-Regenwasser		
3 Strom-Mittelspannung		7 Lichtsignalanlagen	11 Kanal-Schmutzwasser		
4 Strom-Niederspannung		8 Telekommunikation			
3 Strom-Mittelspannung					
3.7	Führung von Straße Alt Salbke ostseitige Nebenanlagen bei Station 0+340,600 mit Gleisquerung der Straße Alt Salbke bei Station 0+353,500 sowie in den westseitigen Nebenanlagen von 0+354,000 bis 0+390,000	neu: 1 x NA2XS2Y 3x1x240	Ersatzneubau im Zuge der Baufeldfreimachung in Vorbereitung des Sülzebrückenabrisses als Ersatz für lfd. Nr. 2.4 bis 2.6	a) - b) SWM-Netze (E, U)	Die Kostenübernahme erfolgt gem. Konzessionsvertrag zwischen den Städtischen Werken Magdeburg GmbH und der LH Magdeburg
3.8	Straße Alt Salbke westseitige Nebenanlagen Station 0+384,170	neu: Trafo	Umverlegung der Trafo-Station im Zuge der Baufeldfreimachung in Vorbereitung des Sülzebrückenabrisses	a) SWM-Netze b) SWM-Netze (E, U)	Die Kostenübernahme erfolgt gem. Konzessionsvertrag zwischen den Städtischen Werken Magdeburg GmbH und der LH Magdeburg
3.9	Straße Alt Salbke westseitige Nebenanlagen von gepl. Trafo bei Station 0+384,170 bis 0+391,700	neu: 1 x NA2XS2Y 3x1x240	Anschluss an Bestand	a) SWM-Netze b) SWM-Netze (E, U)	Die Kostenübernahme erfolgt gem. Konzessionsvertrag zwischen den Städtischen Werken Magdeburg GmbH und der LH Magdeburg

Entwurf

Trassen-Maßnahmeliste für das Bauvorhaben Umgestaltung der Straßenbahnverkehrsanlagen mit Ausbau des Knotenpunktes Alt Salbke / Faulmannstraße in Magdeburg Ersatzneubau der Brücke über die Sülze					Unterlage: 11.2
					Datum: 25.11.2019
Lfd. Nr.	Lage bzw. Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Leitungsart	Beschreibung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
1 Trinkwasser		5 Fernmelde	9 Kanal-Mischwasser		
2 Gas		6 Straßenbeleuchtung	10 Kanal-Regenwasser		
3 Strom-Mittelspannung		7 Lichtsignalanlagen	11 Kanal-Schmutzwasser		
4 Strom-Niederspannung		8 Telekommunikation			
4 Strom-Niederspannung					
4.1	Straße Alt Salbke ostseitige Nebenanlagen 0+143,900 bis 0+176,900	alt: 1 x NAYY-J 4x120 neu: 1 x NAYY-J 4x120	Ersatzneubau infolge der Überbauung der Alt-Trasse (Lage im Grünstreifen und unterhalb gepl. Bordanlagen)	a) SWM-Netze b) SWM-Netze (E, U)	Die Kostenübernahme erfolgt gem. Konzessionsvertrag zwischen den Städtischen Werken Magdeburg GmbH und der LH Magdeburg
4.2	Straße Alt Salbke ostseitige Nebenanlagen bei Station 0+289,150	neu: Endmuffe auf vorh. Leitung und Umbindung vorh. Hausanschluss	Spannungssichere Unterbrechung der vorh. Leitung im Zuge der Baufeldfreimachung in Vorbereitung des Sülzebrückenabrisses	a) SWM-Netze b) SWM-Netze (E, U)	Die Kostenübernahme erfolgt gem. Konzessionsvertrag zwischen den Städtischen Werken Magdeburg GmbH und der LH Magdeburg
4.3	Straße Alt Salbke ostseitige Nebenanlagen 0+289,150 bis 0+361,000	alt: 2 x NAYY-J 4x120	Rückbau - geht außer Betrieb	a) SWM-Netze b) -	Die Kostenübernahme erfolgt gem. Konzessionsvertrag zwischen den Städtischen Werken Magdeburg GmbH und der LH Magdeburg
4.4	Straße Alt Salbke westseitige Nebenanlagen 0+130,900 bis 0+251,600	alt: 1 x NAYFaY 3x120 neu: 1 x NAYY-I 4x150 und 1 x NAYFaY 3x120	Ersatzneubau und Erweiterung infolge der Überbauung der Alt- Trasse (Lage im Grünstreifen und unterhalb gepl. Bordanlagen)	a) SWM-Netze b) SWM-Netze (E, U)	Die Kostenübernahme erfolgt gem. Konzessionsvertrag zwischen den Städtischen Werken Magdeburg GmbH und der LH Magdeburg
4.5	Straße Alt Salbke westseitige Nebenanlagen bei Station 0+251,600	neu: KVS	Ersatzneubau und Erweiterung infolge der Überbauung der Alt- Trasse (Lage im Grünstreifen und unterhalb gepl. Bordanlagen)	a) - b) SWM-Netze (E, U)	Die Kostenübernahme erfolgt gem. Konzessionsvertrag zwischen den Städtischen Werken Magdeburg GmbH und der LH Magdeburg
4.6	Straße Alt Salbke westseitige Nebenanlagen 0+251,600 bis 0+256,000	neu: 1 x NAYFaY 3x120	Anschluss an Bestand	a) - b) SWM-Netze (E, U)	Die Kostenübernahme erfolgt gem. Konzessionsvertrag zwischen den Städtischen Werken Magdeburg GmbH und der LH Magdeburg

Entwurf

Trassen-Maßnahmeliste für das Bauvorhaben Umgestaltung der Straßenbahnverkehrsanlagen mit Ausbau des Knotenpunktes Alt Salbke / Faulmannstraße in Magdeburg Ersatzneubau der Brücke über die Sülze					Unterlage: 11.2
					Datum: 25.11.2019
Lfd. Nr.	Lage bzw. Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Leitungsart	Beschreibung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
1 Trinkwasser		5 Fernmelde	9 Kanal-Mischwasser		
2 Gas		6 Straßenbeleuchtung	10 Kanal-Regenwasser		
3 Strom-Mittelspannung		7 Lichtsignalanlagen	11 Kanal-Schmutzwasser		
4 Strom-Niederspannung		8 Telekommunikation			
4 Strom-Niederspannung					
4.7	Faulmannstraße nordseitige Nebenanlagen 0+003,400 bis 0+098,200, Querung der Gabelsbergerstraße und Querung der Faulmannstraße bei 0+109,400 mit Anschluss an vorh. KVS bei Station 0+112,500	neu: 1 x NAYY-I 4x150 Querungen im SR Querung Gabelsbergerstraße = da140; Querung Faulmannstraße = vorh. SR DN 110 PE	Netzerweiterung	a) - b) SWM-Netze (E, U)	Die Kostenübernahme erfolgt gem. Konzessionsvertrag zwischen den Städtischen Werken Magdeburg GmbH und der LH Magdeburg
4.8	Vorh. Querung der Sülze an der Fußgängerbrücke am Gröninger Bad mittels Kabelbrücke sowie Querung der MVB-Wendeschleife	alt: NAYY-J 4x185 neu: Endmuffe östlich der MVB-Wendeschleife	Rückbau - geht außer Betrieb sowie Spannungssichere Unterbrechung der vorh. Leitung im Zuge der Baufeldfreimachung in Vorbereitung des Sülzebrückenabrisses	a) SWM-Netze b) SWM-Netze (E, U)	Die Kostenübernahme erfolgt gem. Konzessionsvertrag zwischen den Städtischen Werken Magdeburg GmbH und der LH Magdeburg
4.9	Straße Alt Salbke westseitige Nebenanlagen Station 0+384,170	neu: Trafo	Umverlegung der Trafo-Station im Zuge der Baufeldfreimachung in Vorbereitung des Sülzebrückenabrisses	a) SWM-Netze b) SWM-Netze (E, U)	Die Kostenübernahme erfolgt gem. Konzessionsvertrag zwischen den Städtischen Werken Magdeburg GmbH und der LH Magdeburg
4.10	Straße Alt Salbke westseitige Nebenanlagen Anschluss an Bestand und gepl. Trafo mittels Gleisquerung in der Gröninger Straße	neu: 3 x NAYY-J 4x185 2 x NAYY-J 4x150 1 x NAYFaY 3x120	Anschluss an Bestand und gepl. Trafo	a) SWM-Netze b) SWM-Netze (E, U)	Die Kostenübernahme erfolgt gem. Konzessionsvertrag zwischen den Städtischen Werken Magdeburg GmbH und der LH Magdeburg

Entwurf

Trassen-Maßnahmeliste für das Bauvorhaben Umgestaltung der Straßenbahnverkehrsanlagen mit Ausbau des Knotenpunktes Alt Salbke / Faulmannstraße in Magdeburg Ersatzneubau der Brücke über die Sülze					Unterlage: 11.2
					Datum: 25.11.2019
Lfd. Nr.	Lage bzw. Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Leitungsart	Beschreibung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
1 Trinkwasser		5 Fernmelde	9 Kanal-Mischwasser		
2 Gas		6 Straßenbeleuchtung	10 Kanal-Regenwasser		
3 Strom-Mittelspannung		7 Lichtsignalanlagen	11 Kanal-Schmutzwasser		
4 Strom-Niederspannung		8 Telekommunikation			
5 Fernmelde					
5.1	Straße Alt Salbke ostseitige Nebenanlagen 0+132,550 bis 0+344,450	alt: DN 100 PVC se mit 32Cu und 40 A-DF	Rückbau - geht außer Betrieb	a) SWM b) -	Die Kostenübernahme erfolgt gem. Konzessionsvertrag zwischen den Städtischen Werken Magdeburg GmbH und der LH Magdeburg
5.2	Straße Alt Salbke ostseitige Nebenanlagen 0+132,550 bis 0+344,450, davon von Station 0+179,800 bis 0+340,600 in gepl. Düker da710	neu: EVMR 3x50x4,6	Ersatzneubau im Zuge der Baufeldfreimachung in Vorbereitung des Sülzebrücken- abrisses für lfd. Nr. 5.1 mit Anschluss an Bestand	a) - b) SWM (E, U)	Die Kostenübernahme erfolgt gem. Konzessionsvertrag zwischen den Städtischen Werken Magdeburg GmbH und der LH Magdeburg
5.3	Straßenquerung Alt Salbke bei Station 0+143,200	neu: EVMR 3x50x4,6 beidseitig der Straße zusätzlich AZK Typ86	Netzerweiterung	a) - b) SWM (E, U)	Die Kostenübernahme erfolgt gem. Konzessionsvertrag zwischen den Städtischen Werken Magdeburg GmbH und der LH Magdeburg
5.4	Straße Alt Salbke westseitige Nebenanlagen 0+143,200 bis 0+260,200	neu: EVMR 3x50x4,6,	Netzerweiterung	a) - b) SWM (E, U)	Die Kostenübernahme erfolgt gem. Konzessionsvertrag zwischen den Städtischen Werken Magdeburg GmbH und der LH Magdeburg
5.5	Faulmannstraße nordseitige Nebenanlagen 0+005,200 bis 0+092,200	neu: EVMR 3x50x4,6	Netzerweiterung	a) - b) SWM (E, U)	Die Kostenübernahme erfolgt gem. Konzessionsvertrag zwischen den Städtischen Werken Magdeburg GmbH und der LH Magdeburg

Entwurf

Trassen-Maßnahmeliste für das Bauvorhaben Umgestaltung der Straßenbahnverkehrsanlagen mit Ausbau des Knotenpunktes Alt Salbke / Faulmannstraße in Magdeburg Ersatzneubau der Brücke über die Sülze					Unterlage: 11.2
					Datum: 25.11.2019
Lfd. Nr.	Lage bzw. Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Leitungsart	Beschreibung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
1	Trinkwasser	5 Fernmelde	9 Kanal-Mischwasser		
2	Gas	6 Straßenbeleuchtung	10 Kanal-Regenwasser		
3	Strom-Mittelspannung	7 Lichtsignalanlagen	11 Kanal-Schmutzwasser		
4	Strom-Niederspannung	8 Telekommunikation			
6 Straßenbeleuchtung					
6.1	Straße Alt Salbke ostseitige Nebenanlagen 0+084,940 bis 0+399,700	alt: NYY-J 5x16 und Leuchten neu: Mastansatzleuchten inkl. Kabel NYY-J 5x16	Ersatzneubau infolge der Überbauung der Alt-Trasse (Lage unterhalb gepl. Bordanlagen) sowie der Änderung des Straßenraumes und der dazugehörigen lichttechnischen Dimensionierung.	a) LH MD b) LH MD (E), 66.32 (U)	Kostenträger ist das Tiefbauamt der LH Magdeburg
6.2	Straße Alt Salbke westseitige Nebenanlagen 0+071,550 bis 0+397,050 sowie Straßenquerung Alt Salbbke bei 0+397,050	neu: Mastansatzleuchten inkl. Kabel NYY-J 5x16	Netzerweiterung aufgrund der Änderung des Straßenraumes und der dazugehörigen lichttechnischen Dimensionierung.	a) LH MD b) LH MD (E), 66.32 (U)	Kostenträger ist das Tiefbauamt der LH Magdeburg
6.3	Faulmannstraße südseitige Nebenanlagen 0+002,000 bis 0+113,000	alt: NYY-J 5x16 und Leuchten neu: Mastansatzleuchten inkl. Kabel NYY-J 5x16	Ersatzneubau infolge der Straßenraumanpassung	a) LH MD b) LH MD (E), 66.32 (U)	Kostenträger ist das Tiefbauamt der LH Magdeburg
6.4	Straße Alt Salbke Nordseite der Einmündung Ferdinand-Schrey-Straße bei Station 0+116,500	neu: Zähleranschlusssäule, inkl. Kabel NYY-I 5 x 25	Netzerweiterung	a) LH MD b) LH MD (E), 66.32 (U)	Kostenträger ist das Tiefbauamt der LH Magdeburg
6.5	Straße Alt Salbke Nordseite der Einmündung Ferdinand-Schrey-Straße bei Station 0+116,500	neu: SBL-Schaltschrank, Typ: MD 2020 inkl. Kabel NYY-I 5 x 16	Netzerweiterung	a) LH MD b) LH MD (E), 66.32 (U)	Kostenträger ist das Tiefbauamt der LH Magdeburg
6.6	Straße Alt Salbke Nordseite der Einmündung Ferdinand-Schrey-Straße bei Station 0+116,500	neu: SBL-Schaltschrank, Typ: MD 2020 inkl. Kabel NYY-I 5 x 1,5	Netzerweiterung	a) LH MD b) LH MD (E), 66.32 (U)	Kostenträger ist das Tiefbauamt der LH Magdeburg

Entwurf

Trassen-Maßnahmeliste für das Bauvorhaben Umgestaltung der Straßenbahnverkehrsanlagen mit Ausbau des Knotenpunktes Alt Salbke / Faulmannstraße in Magdeburg Ersatzneubau der Brücke über die Sülze					Unterlage: 11.2
					Datum: 25.11.2019
Lfd. Nr.	Lage bzw. Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Leitungsart	Beschreibung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
1 Trinkwasser		5 Fernmelde	9 Kanal-Mischwasser		
2 Gas		6 Straßenbeleuchtung	10 Kanal-Regenwasser		
3 Strom-Mittelspannung		7 Lichtsignalanlagen	11 Kanal-Schmutzwasser		
4 Strom-Niederspannung		8 Telekommunikation			
7 Lichtsignalanlagen					
7.1	Straße Alt Salbke, Gleisquerung im Einmündungsbereich der Ferdinand-Schrey-Straße	Teilknoten 1 BÜ Gleisquerung (Bevorrechtigung der Straßenbahn)	Ersatzneubau infolge der Straßenraumanpassung	a) LH MD b) LH MD (E), 66.32 (U)	Kostenträger ist das Tiefbauamt der LH MD Kostenträger für die ÖPNV Bevorrechtigung sind die Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG
7.2	Straße Alt Salbke, Haltestellenbereich	Teilknoten 2 Knoten Alt Salbke / Faulmannstraße	Ersatzneubau infolge der Straßenraumanpassung	a) LH MD b) LH MD (E), 66.32 (U)	Kostenträger ist das Tiefbauamt der LH MD Kostenträger für die ÖPNV Bevorrechtigung sind die Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG
7.3	Straße Alt Salbke, Wendeschleifenein- und -ausfahrt	Teilknoten 3 Knoten Gleisschleife	Ersatzneubau infolge der Straßenraumanpassung	a) LH MD b) LH MD (E), 66.32 (U)	Kostenträger ist das Tiefbauamt der LH MD Kostenträger für die ÖPNV Bevorrechtigung sind die Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG
7.4	Straße Alt Salbke ostseitige Nebenanlagen 0+073,420 bis 0+399,300 und Querung der Greifenhagener Straße	neu: Kabelschutzrohranlagen sowie Klein- und Zugschächte	Ersatzneubau infolge der Straßenraumanpassung	a) LH MD b) LH MD (E), 66.32 (U)	Kostenträger ist das Tiefbauamt der LH Magdeburg
7.5	Straße Alt Salbke westseitige Nebenanlagen 0+094,810 bis 0+377,050 und Querungen der Ferdinand-Schrey-Straße, der Faulmannstraße, der MVB-Wendeschleifenausfahrt sowie der Gröninger Straße	neu: Kabelschutzrohranlagen sowie Klein- und Zugschächte	Netzerweiterung infolge der Straßenraumanpassung	a) - b) LH MD (E), 66.32 (U)	Kostenträger ist das Tiefbauamt der LH Magdeburg
7.6	Straßenquerungen Alt Salbke an den Stationen 0+129,200, 0+252,650, 0+284,440 sowie 0+359,760	neu: Kabelschutzrohranlagen	Netzerweiterung infolge der Straßenraumanpassung	a) - b) LH MD (E), 66.32 (U)	Kostenträger ist das Tiefbauamt der LH Magdeburg
7.7	Faulmannstraße nordseitige Nebenanlagen 0+008,330 bis 0+113,170 und Querung der Gabelsbergerstraße	neu: Kabelschutzrohranlagen sowie Klein- und Zugschächte	Netzerweiterung infolge der Straßenraumanpassung	a) - b) LH MD (E), 66.32 (U)	Kostenträger ist das Tiefbauamt der LH Magdeburg

Entwurf

Trassen-Maßnahmeliste für das Bauvorhaben Umgestaltung der Straßenbahnverkehrsanlagen mit Ausbau des Knotenpunktes Alt Salbke / Faulmannstraße in Magdeburg Ersatzneubau der Brücke über die Sülze					Unterlage: 11.2
					Datum: 25.11.2019
Lfd. Nr.	Lage bzw. Bau-km (Strecke oder Achsen- schnittpunkt)	Leitungsart	Beschreibung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
1 Trinkwasser		5 Fernmelde	9 Kanal-Mischwasser		
2 Gas		6 Straßenbeleuchtung	10 Kanal-Regenwasser		
3 Strom-Mittelspannung		7 Lichtsignalanlagen	11 Kanal-Schmutzwasser		
4 Strom-Niederspannung		8 Telekommunikation			
7 Lichtsignalanlagen					
7.8	Querung der Faulmannstraße zur Verbindung der Nebenanlagen bei 0+097,090 und Fortführung auf den südseitigen Nebenanlagen von 0+098,250 bis 0+113,000	neu: Kabelschutzrohranlagen sowie Klein- und Zugschächte	Ersatzneubau infolge der Straßenraumanpassung	a) - b) LH MD (E), 66.32 (U)	Kostenträger ist das Tiefbauamt der LH Magdeburg

Entwurf

Trassen-Maßnahmenliste für das Bauvorhaben Umgestaltung der Straßenbahnverkehrsanlagen mit Ausbau des Knotenpunktes Alt Salbke / Faulmannstraße in Magdeburg Ersatzneubau der Brücke über die Sülze					Unterlage: 11.2
					Datum: 25.11.2019
Lfd. Nr.	Lage bzw. Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Leitungsart	Beschreibung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
1 Trinkwasser		5 Fernmelde	9 Kanal-Mischwasser		
2 Gas		6 Straßenbeleuchtung	10 Kanal-Regenwasser		
3 Strom-Mittelspannung		7 Lichtsignalanlagen	11 Kanal-Schmutzwasser		
4 Strom-Niederspannung		8 Telekommunikation			
8 Telekommunikation					
8.1	Straße Alt Salbke ostseitige Nebenanlagen 0+128,930 bis 0+147,660, Anschluss an Bestand	neu: 15 x KKR100	Netzerweiterung	a) Deutsche Telekom AG b) Deutsche Telekom AG (E, U)	Kostenträger ist die Deutsche Telekom AG.
8.2	Straße Alt Salbke ostseitige Nebenanlagen bei Station 0+147,660	neu: KSch (3,01x1,74)	Netzerweiterung	a) Deutsche Telekom AG b) Deutsche Telekom AG (E, U)	Kostenträger ist die Deutsche Telekom AG.
8.3	Straße Alt Salbke ostseitige Nebenanlagen 0+147,660 bis 0+179,830	neu: 10 x KKR100	Netzerweiterung	a) Deutsche Telekom AG b) Deutsche Telekom AG (E, U)	Kostenträger ist die Deutsche Telekom AG.
8.4	Straße Alt Salbke ostseitige Nebenanlagen 0+179,830 bis 0+254,990	neu: 4 x KKR100	Netzerweiterung	a) Deutsche Telekom AG b) Deutsche Telekom AG (E, U)	Kostenträger ist die Deutsche Telekom AG.
8.5	Straße Alt Salbke ostseitige Nebenanlagen 0+254,990 bis 0+343,840	neu: 2 x KKR100	Netzerweiterung	a) Deutsche Telekom AG b) Deutsche Telekom AG (E, U)	Kostenträger ist die Deutsche Telekom AG.
8.6	Straße Alt Salbke ostseitige Nebenanlagen 0+179,830 bis 0+343,700	neu: 6 x KKR125	Ersatzneubau im Zuge der Baufeldfreimachung in Vorbereitung des Sülzebrückenabrisses (im gepl. Düker da710)	a) Deutsche Telekom AG b) Deutsche Telekom AG (E, U)	Kostenträger ist die Deutsche Telekom AG.
8.7	Straßenquerung Alt Salbke bei 0+256,500	neu: 2 x KKR100	Netzerweiterung	a) Deutsche Telekom AG b) Deutsche Telekom AG (E, U)	Kostenträger ist die Deutsche Telekom AG.
8.8	Straßenquerung Alt Salbke bei 0+347,560	neu: 2 x KKR100	Netzerweiterung	a) Deutsche Telekom AG b) Deutsche Telekom AG (E, U)	Kostenträger ist die Deutsche Telekom AG.
8.9	Straßenquerung Alt Salbke bei 0+355,000	neu: 6 x KKR125	Ersatzneubau im Zuge der Baufeldfreimachung in Vorbereitung des Sülzebrückenabrisses (Führung im gepl. Düker da710)	a) Deutsche Telekom AG b) Deutsche Telekom AG (E, U)	Kostenträger ist die Deutsche Telekom AG.

Entwurf

Trassen-Maßnahmeliste für das Bauvorhaben Umgestaltung der Straßenbahnverkehrsanlagen mit Ausbau des Knotenpunktes Alt Salbke / Faulmannstraße in Magdeburg Ersatzneubau der Brücke über die Sülze					Unterlage: 11.2
					Datum: 25.11.2019
Lfd. Nr.	Lage bzw. Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Leitungsart	Beschreibung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
1 Trinkwasser		5 Fernmelde	9 Kanal-Mischwasser		
2 Gas		6 Straßenbeleuchtung	10 Kanal-Regenwasser		
3 Strom-Mittelspannung		7 Lichtsignalanlagen	11 Kanal-Schmutzwasser		
4 Strom-Niederspannung		8 Telekommunikation			
8 Telekommunikation					
8.10	Straße Alt Salbke westseitige Nebenanlagen 0+173,380 bis 0+256,570, Anschluss an Bestand	Umverlegung: 2xKKR100, 4xKKF	Umverlegung infolge der Überbauung der Alt-Trasse (Lage im Grünstreifen und unterhalb gepl. Bordanlagen)	a) Deutsche Telekom AG b) Deutsche Telekom AG (E, U)	Kostenträger ist die Deutsche Telekom AG.
8.11	Straße Alt Salbke westseitige Nebenanlagen bei Station 0+256,570	neu: KKSch (1,56x0,96)	Netzerweiterung	a) Deutsche Telekom AG b) Deutsche Telekom AG (E, U)	Kostenträger ist die Deutsche Telekom AG.
8.12	Straße Alt Salbke westseitige Nebenanlagen bei Station 0+290,570	neu: KKSch (1,56x0,96)	Netzerweiterung	a) Deutsche Telekom AG b) Deutsche Telekom AG (E, U)	Kostenträger ist die Deutsche Telekom AG.
8.13	Straßenquerung der Einmündung in die Faulmannstraße bei ca. 0+270,500	neu: 4 x KKR100	Netzerweiterung	a) Deutsche Telekom AG b) Deutsche Telekom AG (E, U)	Kostenträger ist die Deutsche Telekom AG.
8.14	Straße Alt Salbke westseitige Nebenanlagen 0+290,570 bis 0+351,250	neu: 4 x KKR100	Netzerweiterung	a) Deutsche Telekom AG b) Deutsche Telekom AG (E, U)	Kostenträger ist die Deutsche Telekom AG.
8.15	Straße Alt Salbke westseitige Nebenanlagen 0+351,250 bis 0+384,180, inkl. Querung der Gröninger Straße	neu: 6 x KKR100, 6 x KKR125	Ersatzneubau im Zuge der Baufeldfreimachung in Vorbereitung des Sülzebrückenabrisses und Netzerweiterung	a) Deutsche Telekom AG b) Deutsche Telekom AG (E, U)	Kostenträger ist die Deutsche Telekom AG.
8.16	Straße Alt Salbke westseitige Nebenanlagen bei Station 0+384,180	neu: KSch (5,51x1,80)	Netzerweiterung	a) Deutsche Telekom AG b) Deutsche Telekom AG (E, U)	Kostenträger ist die Deutsche Telekom AG.
8.17	Straße Alt Salbke westseitige Nebenanlagen 0+384,180 bis 0+393,430, Anschluss an Bestand	neu: 6 x KKR100, 6 x KKR125	Ersatzneubau im Zuge der Baufeldfreimachung in Vorbereitung des Sülzebrückenabrisses und Netzerweiterung	a) Deutsche Telekom AG b) Deutsche Telekom AG (E, U)	Kostenträger ist die Deutsche Telekom AG.

Entwurf

Trassen-Maßnahmenliste für das Bauvorhaben Umgestaltung der Straßenbahnverkehrsanlagen mit Ausbau des Knotenpunktes Alt Salbke / Faulmannstraße in Magdeburg Ersatzneubau der Brücke über die Sülze					Unterlage: 11.2
					Datum: 25.11.2019
Lfd. Nr.	Lage bzw. Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Leitungsart	Beschreibung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
1 Trinkwasser		5 Fernmelde	9 Kanal-Mischwasser		
2 Gas		6 Straßenbeleuchtung	10 Kanal-Regenwasser		
3 Strom-Mittelspannung		7 Lichtsignalanlagen	11 Kanal-Schmutzwasser		
4 Strom-Niederspannung		8 Telekommunikation			
8 Telekommunikation					
8.18	Straße Alt Salbke ostseitige Nebenanlagen 0+179,830 bis 0+343,700	neu: Düker als Schutzrohr PE100, SDR11 da710x64,5	Schutzrohr zur versorgungswirksamen Umverlegung von Leitungen in Vorbereitung des geplanten Sülzebrückenabrisses	a) Deutsche Telekom AG b) Deutsche Telekom AG (E, U)	Die Herstellung des gepl. Dükers da710 erfolgt im Auftrag der Deutsche Telekom AG. Das Hauptschutzrohr wird von verschiedenen Medienträgern mitbenutzt (eigene SR im Düker), sodass die Kostenübernahme gem. gesonderter Vereinbarung zwischen den Beteiligten erfolgt. Beteiligte Medienträger: SWM-Netze (MSP), SWM (Fernmelde), MVB, sowie LSA als Bestandteil der Telekom-Anlagen

Entwurf

Trassen-Maßnahmenliste für das Bauvorhaben Umgestaltung der Straßenbahnverkehrsanlagen mit Ausbau des Knotenpunktes Alt Salbke / Faulmannstraße in Magdeburg Ersatzneubau der Brücke über die Sülze					Unterlage: 11.2
					Datum: 25.11.2019
Lfd. Nr.	Lage bzw. Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Leitungsart	Beschreibung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
1 Trinkwasser		5 Fernmelde	9 Kanal-Mischwasser		
2 Gas		6 Straßenbeleuchtung	10 Kanal-Regenwasser		
3 Strom-Mittelspannung		7 Lichtsignalanlagen	11 Kanal-Schmutzwasser		
4 Strom-Niederspannung		8 Telekommunikation			
9 Kanal-Mischwasser					
9.1	Straße Alt Salbke, 0+118,880 bis 0+186,190, Anschluss an Bestand	neu: DN 300 Stzg. (84571 -> 38350)	Umverlegung infolge der Anpassung des Straßenraumes sowie der Gleisanlagen	a) AGM b) AGM (E), SWM (U)	Die Kostenübernahme erfolgt gem. Konzessionsvertrag zwischen der Abwassergesellschaft Magdeburg mbH und der LH Magdeburg
9.2	Straße Alt Salbke, bei 0+119,530, Gleisquerung	neu: DN 300 Stzg. (84570 -> 84571)	Umverlegung infolge der Anpassung des Straßenraumes sowie der Gleisanlagen	a) AGM b) AGM (E), SWM (U)	Die Kostenübernahme erfolgt gem. Konzessionsvertrag zwischen der Abwassergesellschaft Magdeburg mbH und der LH Magdeburg
9.3	Faulmannstraße, 0+000,000 bis 0+101,500	neu: DN 600 Stzg. (84581 -> 84573)	Ersatzneubau infolge Nennweitenanpassung	a) AGM b) AGM (E), SWM (U)	Die Kostenübernahme erfolgt gem. Konzessionsvertrag zwischen der Abwassergesellschaft Magdeburg mbH und der LH Magdeburg
9.4	Straße Alt Salbke, 0+303,780 bis 0+375,210, Anschluss an Bestand	neu: DN EI 800/1200 PCR (84577 -> 84575)	Umverlegung infolge der Anpassung des Straßenraumes sowie der Gleisanlagen	a) AGM b) AGM (E), SWM (U)	Die Kostenübernahme erfolgt gem. Konzessionsvertrag zwischen der Abwassergesellschaft Magdeburg mbH und der LH Magdeburg
9.5	Straße Alt Salbke, bei 0+348,060, Anschluss Zuleitung aus Greifenhagener Straße	neu: DN 200 Stzg. (84578 -> 84576)	Umverlegung infolge der Anpassung des Straßenraumes sowie der Gleisanlagen	a) AGM b) AGM (E), SWM (U)	Die Kostenübernahme erfolgt gem. Konzessionsvertrag zwischen der Abwassergesellschaft Magdeburg mbH und der LH Magdeburg
9.6	Straße Alt Salbke, 0+291,840 bis 0+303,780, Sülzequerung	neu: Rechteckprofil mit Berme 900/600 PCR (84575 -> 84574)	Umverlegung infolge der Gleislagenanpassung sowie des Brückenneubaus	a) AGM b) AGM (E), SWM (U)	Die Kostenübernahme erfolgt gem. Konzessionsvertrag zwischen der Abwassergesellschaft Magdeburg mbH und der LH Magdeburg
9.7	Straße Alt Salbke, 0+272,870 bis 0+291,840	neu: DN EI 800/1200 PCR (84574 -> 84573)	Umverlegung infolge der Anpassung des Straßenraumes sowie der Gleisanlagen	a) AGM b) AGM (E), SWM (U)	Die Kostenübernahme erfolgt gem. Konzessionsvertrag zwischen der Abwassergesellschaft Magdeburg mbH und der LH Magdeburg
9.8	Straße Alt Salbke, 0+267,080 bis 0+272,870, Anschluss an Bestand	neu: DN EI 800/1200 PCR (84573 -> Bestand) Anschluss mittels 30°-Segmentbogen	Umverlegung infolge der Anpassung des Straßenraumes sowie der Gleisanlagen	a) AGM b) AGM (E), SWM (U)	Die Kostenübernahme erfolgt gem. Konzessionsvertrag zwischen der Abwassergesellschaft Magdeburg mbH und der LH Magdeburg

Entwurf

Trassen-Maßnahmeliste für das Bauvorhaben Umgestaltung der Straßenbahnverkehrsanlagen mit Ausbau des Knotenpunktes Alt Salbke / Faulmannstraße in Magdeburg Ersatzneubau der Brücke über die Sülze					Unterlage: 11.2
					Datum: 25.11.2019
Lfd. Nr.	Lage bzw. Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Leitungsart	Beschreibung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
1 Trinkwasser		5 Fernmelde	9 Kanal-Mischwasser		
2 Gas		6 Straßenbeleuchtung	10 Kanal-Regenwasser		
3 Strom-Mittelspannung		7 Lichtsignalanlagen	11 Kanal-Schmutzwasser		
4 Strom-Niederspannung		8 Telekommunikation			
10 Kanal-Regenwasser					
10.1	Straße Alt Salbke, 0+081,290 bis 0+117,390, Anschluss an Bestand	neu: DN 500 B (84594 -> 84593)	Umverlegung infolge der Anpassung des Straßenraumes sowie der Gleisanlagen	a) AGM b) AGM (E), SWM (U)	Die Kostenübernahme erfolgt gem. Konzessionsvertrag zwischen der Abwassergesellschaft Magdeburg mbH und der LH Magdeburg
10.2	Straße Alt Salbke, 0+117,390 bis 0+262,390	neu: DN 700 B (84593 -> 84591)	Umverlegung infolge der Anpassung des Straßenraumes sowie der Gleisanlagen	a) AGM b) AGM (E), SWM (U)	Die Kostenübernahme erfolgt gem. Konzessionsvertrag zwischen der Abwassergesellschaft Magdeburg mbH und der LH Magdeburg
10.3	Straße Alt Salbke, bei 0+264,410, Gleisquerung	neu: DN 700 B (84591 -> 84590)	Umverlegung infolge der Anpassung des Straßenraumes sowie der Gleisanlagen	a) AGM b) AGM (E), SWM (U)	Die Kostenübernahme erfolgt gem. Konzessionsvertrag zwischen der Abwassergesellschaft Magdeburg mbH und der LH Magdeburg
10.4	Straße Alt Salbke, 0+132,340 bis 0+262,430	neu: DN 300 B (84598 -> 84590)	Netzerweiterung zur Vermeidung von Gleis- querungen zum Anschluss von HA, SA sowie der Gleis- entwässerung	a) - b) AGM (E), SWM (U)	Die Kostenübernahme erfolgt gem. Konzessionsvertrag zwischen der Abwassergesellschaft Magdeburg mbH und der LH Magdeburg
10.5	Faulmannstraße, 0+001,050 bis 0+103,030, Anschluss an Bestand	neu: DN 700 B (84590 -> 84587)	Umverlegung infolge der Umleitung zur gepl. Einleitstelle (Gefälleumkehr in der Faulmannstraße)	a) AGM b) AGM (E), SWM (U)	Die Kostenübernahme erfolgt gem. Konzessionsvertrag zwischen der Abwassergesellschaft Magdeburg mbH und der LH Magdeburg
10.6	Faulmannstraße, bei 0+103,030, Zulauf zur Einleitstelle	neu: DN 800 B (84587 -> RW_Auslauf01)	Umverlegung infolge der Umleitung zur gepl. Einleitstelle (Gefälleumkehr in der Faulmannstraße)	a) AGM b) AGM (E), SWM (U)	Die Kostenübernahme erfolgt gem. Konzessionsvertrag zwischen der Abwassergesellschaft Magdeburg mbH und der LH Magdeburg
10.7	Faulmannstraße, bei 0+103,030, östlich Fußgängerbrücke zum Gröninger Bad	neu: 84586 (Mündungsbauwerk vor RW_Auslauf01)	Schachtbauwerk mit Aufstellfläche	a) - b) AGM (E), SWM (U)	Errichtung eine Doppelkammerschachtbauwerkes zum provisorischen Umpumpen des einmündenen Entwässerungskanal in die Sülze im Hochwasserfall einschließlich einer neuen Grundstückzufahrt zur Faulmannstraße. Die Kostenübernahme erfolgt gem. Konzessionsvertrag zwischen der Abwassergesellschaft Magdeburg mbH und der LH Magdeburg

Entwurf

Trassen-Maßnahmenliste für das Bauvorhaben Umgestaltung der Straßenbahnverkehrsanlagen mit Ausbau des Knotenpunktes Alt Salbke / Faulmannstraße in Magdeburg Ersatzneubau der Brücke über die Sülze					Unterlage: 11.2
					Datum: 25.11.2019
Lfd. Nr.	Lage bzw. Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Leitungsart	Beschreibung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
1 Trinkwasser		5 Fernmelde	9 Kanal-Mischwasser		
2 Gas		6 Straßenbeleuchtung	10 Kanal-Regenwasser		
3 Strom-Mittelspannung		7 Lichtsignalanlagen	11 Kanal-Schmutzwasser		
4 Strom-Niederspannung		8 Telekommunikation			
10 Kanal-Regenwasser					
10.8	RW_Auslauf01	Böschungstück und Befestigung Auslaufkulisse	Ausgestaltung entsprechend der Vorgaben des UHV Elbaue	a) AGM b) AGM (E), UHV Elbaue (U)	Die Kostenübernahme erfolgt gem. Konzessionsvertrag zwischen der Abwassergesellschaft Magdeburg mbH und der LH Magdeburg
10.9	Straße Alt Salbke, 0+359,560 bis 0+370,510, Anschluss an Bestand	neu: DN 500 B (84604 -> 84603)	Umverlegung infolge der Anpassung des Straßenraumes sowie der Gleisanlagen	a) AGM b) AGM (E), SWM (U)	Die Kostenübernahme erfolgt gem. Konzessionsvertrag zwischen der Abwassergesellschaft Magdeburg mbH und der LH Magdeburg
10.10	Straße Alt Salbke, bei 0+361,400, Gleisquerung	neu: DN 400 B (Bestand -> 84603)	Umverlegung infolge der Anpassung des Straßenraumes sowie der Gleisanlagen	a) AGM b) AGM (E), SWM (U)	Die Kostenübernahme erfolgt gem. Konzessionsvertrag zwischen der Abwassergesellschaft Magdeburg mbH und der LH Magdeburg
10.11	Straße Alt Salbke, 0+306,740 bis 0+359,560	neu: DN 700 B (84603 -> 84601)	Umverlegung infolge der Anpassung des Straßenraumes sowie der Gleisanlagen	a) AGM b) AGM (E), SWM (U)	Die Kostenübernahme erfolgt gem. Konzessionsvertrag zwischen der Abwassergesellschaft Magdeburg mbH und der LH Magdeburg
10.12	Straße Alt Salbke, bei 0+306,740, Zulauf zur Einleitstelle	neu: DN 700 B (84601 -> RW_Auslauf02)	Umverlegung infolge der Umleitung zur gepl. Einleitstelle	a) AGM b) AGM (E), SWM (U)	Die Kostenübernahme erfolgt gem. Konzessionsvertrag zwischen der Abwassergesellschaft Magdeburg mbH und der LH Magdeburg
10.13	Straße Alt Salbke, bei 0+306,740, östlich der Sülzebrücke	neu: 84600 (Mündungsbauwerk vor RW_Auslauf02)	Schachtbauwerk mit Aufstellfläche	a) - b) AGM (E), SWM (U)	Errichtung eine Doppelkammerschachtbauwerkes zum provisorischen Umpumpen des einmündenen Entwässerungskanal in die Sülze im Hochwasserfall einschließlich einer neuen Grundstückzufahrt zur Straße Alt Salbke. Die Kostenübernahme erfolgt gem. Konzessionsvertrag zwischen der Abwassergesellschaft Magdeburg mbH und der LH Magdeburg
10.14	RW_Auslauf02	Böschungstück und Befestigung Auslaufkulisse	Ausgestaltung entsprechend der Vorgaben des UHV Elbaue	a) AGM b) AGM (E), UHV Elbaue (U)	Die Kostenübernahme erfolgt gem. Konzessionsvertrag zwischen der Abwassergesellschaft Magdeburg mbH und der LH Magdeburg
10.15	im gesamten Baubereich	Anschluss verschiedener Nennweiten	Anschluss von Hausanschlussleitungen	a) AGM b) AGM (E), SWM (U)	Die Kostenübernahme erfolgt gem. Konzessionsvertrag zwischen der Abwassergesellschaft Magdeburg mbH und der LH Magdeburg
10.16	im gesamten Baubereich	Anschluss Straßenabläufe DN 150	Anschluss von Straßenabläufen	a) AGM b) LH MD (E, U)	Die Kostenübernahme erfolgt gem. Konzessionsvertrag zwischen der Abwassergesellschaft Magdeburg mbH und der LH Magdeburg
10.17	im gesamten Baubereich	Anschluss Gleisentwässerung DN 150	Anschluss von Gleisentwässerungspunkten	a) AGM b) MVB (E, U)	Die Kostenübernahme erfolgt gem. Konzessionsvertrag zwischen der Abwassergesellschaft Magdeburg mbH und der LH Magdeburg

Entwurf

Trassen-Maßnahmeliste für das Bauvorhaben Umgestaltung der Straßenbahnverkehrsanlagen mit Ausbau des Knotenpunktes Alt Salbke / Faulmannstraße in Magdeburg Ersatzneubau der Brücke über die Sülze					Unterlage: 11.2
					Datum: 25.11.2019
Lfd. Nr.	Lage bzw. Bau-km (Strecke oder Achsen- schnittpunkt)	Leitungsart	Beschreibung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
1 Trinkwasser		5 Fernmelde	9 Kanal-Mischwasser		
2 Gas		6 Straßenbeleuchtung	10 Kanal-Regenwasser		
3 Strom-Mittelspannung		7 Lichtsignalanlagen	11 Kanal-Schmutzwasser		
4 Strom-Niederspannung		8 Telekommunikation			
11 Kanal-Schmutzwasser					
11.1	im gesamten Baubereich	Anschluss verschiedener Nennweiten	Anschluss von Hausanschlussleitungen	a) AGM b) AGM (E, U)	Die Kostenübernahme erfolgt gem. Konzessionsvertrag zwischen der Abwassergesellschaft Magdeburg mbH und der LH Magdeburg

Entwurf

Trassen-Maßnahmeliste für das Bauvorhaben Umgestaltung der Straßenbahnverkehrsanlagen mit Ausbau des Knotenpunktes Alt Salbke / Faulmannstraße in Magdeburg Ersatzneubau der Brücke über die Sülze					Unterlage: 11.2
					Datum: 25.11.2019
Lfd. Nr.	Lage bzw. Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Leitungsart	Beschreibung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
1 Trinkwasser		5 Fernmelde	9 Kanal-Mischwasser		
2 Gas		6 Straßenbeleuchtung	10 Kanal-Regenwasser		
3 Strom-Mittelspannung		7 Lichtsignalanlagen	11 Kanal-Schmutzwasser		
4 Strom-Niederspannung		8 Telekommunikation	12 MVB Leitungstrassen		
12 MVB Leitungstrassen					
12.1	Alt Salbke, Ostseite 0+175 bis 0+345	2 x GS-Kabel, rohrverlegt (Prov. im Düker, siehe Punkt 8.18)	Bahnstromversorgung	a) MVB b) MVB (E, U)	Kostenträger sind die Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG
12.2	Alt Salbke, Westseite 0+075 bis 0+380	2 x GS-Kabel, erdverlegt	Bahnstromversorgung	a) MVB b) MVB (E, U)	Kostenträger sind die Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG
12.3	Alt Salbke, Westseite 0+075 bis 0+380 einschl. Wendeschleife	Kabelkanalanlage (NS-, Steuer-, Info-Kabel)	Bahnstromversorgung	a) MVB b) MVB (E, U)	Kostenträger sind die Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG
12.4	Alt Salbke, beidseitig 0+195 bis 0+255	Kabelkanalanlage (NS-, Steuer-, Info-Kabel)	Stromversorgung Haltestellen	a) MVB b) MVB (E, U)	Kostenträger sind die Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG
12.5	Alt Salbke, beidseitig 0+300 bis 0+355	Kabelkanalanlage (NS-, Steuer-, Info-Kabel)	Steuerung Weiche 15 und 18	a) MVB b) MVB (E, U)	Kostenträger sind die Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG
12.6	Wendeschleife	Kabelkanalanlage (NS-, Steuer-, Info-Kabel)	Steuerung Weiche 16 und 17	a) MVB b) MVB (E, U)	Kostenträger sind die Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG
12.7	Wendeschleife	Kabelkanalanlage (Hydraulikleitungen)	Schienenschmieranlage	a) MVB b) MVB (E, U)	Kostenträger sind die Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG

aufgestellt: Magdeburg im 25.11.2019